

CAIET DE SARCINI

Lucrări de îmbrăcare a pereților

(placări la pereți cu plăci ceramice și chituire rosturi)

1. DATE GENERALE

Denumirea achiziției: Lucrări de îmbrăcare a pereților (placări la pereți cu plăci ceramice și chituire rosturi)

Cod CPV: 45432210-9 Lucrări de îmbrăcare a pereților

Tipul achiziției: execuție lucrări

Valoare estimată: 3038,88 fără TVA

Sursa de finanțare: Bugetul local

2. OBIECTUL ACHIZIȚIEI

a. Obiectivul prezentei achiziții îl constituie execuția lucrărilor de îmbrăcare a pereților cu plăci ceramice și chituire rosturi la cantina școlii din incinta Colegiului Tehnic Grigore Moisil, str. Rodnei, nr. 23, Bistrita.

Lucrările vor consta în:

b) placarea peretilor din cantina școlii cu plăci ceramice și chituire rosturi – cantitate estimată 39 mp,

2.1 Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile tehnice și de calitate minimale pentru executarea lucrărilor de îmbrăcare a pereților cu plăci ceramice și chituire rosturi.

3. DOMENIUL DE APLICARE

3.1 Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anulează obligațiile executantului de a respecta legislația, normativele și standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare la data executării lucrărilor.

3.2. Acest Caiet de Sarcini definește standardele minime pentru execuția lucrării.

3.3 Condițiile tehnice și de calitate stipulate în prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza prescripțiilor tehnice și normativelor din legislația specifică în vigoare.

4. INFORMAȚII AMPLASAMENT

Amplasamentul lucrării îl reprezintă clădirea cu destinația de cantină din incinta Colegiului Tehnic Grigore Moisil, Bistrita, str. Rodnei, nr. 23, iar încăperile asupra cărora se va interveni se află în cantina școlii – bucătărie.

Funcțional, cantina este organizată pe un singur nivel. Vor fi placați pereții din bucătăria cantinei pe o suprafața estimată de 39 mp.

5. SPECIFICAȚII TEHNICE

În sensul prezentului caiet de sarcini, prin lucrări de îmbrăcare a pereților se înțelege executarea de placare a pereților cu plăci ceramice de aceeași dimensiune și culoare, precum și chituirea rosturilor.

În acest sens se va ține cont de anemăsurătoarea atașată.

6. DATE PRIVIND ELABORAREA, PREZENTAREA, DEPUȘTEREA ȘI EVALUAREA OFERTEI

Achiziția serviciului de evaluare se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică și a Hotărârii de Guvern nr. 395/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică.

7. TERMEN DE EXECUȚIE

Lucrările se vor efectua de către prestator în termen de 30 zile.

8. DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului este de 30 de zile de la data semnării acestuia de către părțile contractante.

Durata perioadei de garanție este de 12 luni de la data recepției la terminarea lucrărilor efectuată de o comisie numită de Colegiul Tehnic Grigore Moisil Bistrița.

9. MATERIALELE ȘI UTILITĂȚILE

Materialele utilizate la executarea vopsitoriilor vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor și normelor admise în România.

În Lista de materiale, parte componentă a Devizului ofertă se vor preciza denumirea, cantitatea și prețurile materialelor ce vor fi utilizate: faianță, adeziv, chit..

Utilitățile necesare pentru execuția lucrării, respectiv apa și energia electrică, vor fi puse la dispoziție de către beneficiar din rețelele proprii.

10. LIVRAREA, TRANSPORTUL, MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA MATERIALELOR

Executantul trebuie să-și organizeze în așa fel transportul, depozitarea și manipularea materialelor și produselor încât să elimine posibilitatea degradării acestora, astfel ca, în momentul punerii lor în operă, acestea să corespundă condițiilor de calitate impuse atât prin caietul de sarcini cât și prin normativele în vigoare.

Nu este permisă depozitarea materialelor pentru întreaga lucrare în imobilul beneficiarului. Executantul va aduce numai materialele ce vor fi puse în opera în ziua în curs.

11. ECHIPAMENTE, UNELTE, PERSONAL

Pentru executarea categoriilor de lucrări (îmbrăcare a pereților) se vor utiliza unelte și echipamente profesionale.

Acăstea precum și modalitatea lor de utilizare trebuie să respecte prevederile legislației de Securitate și sănătate în muncă legate de lucrul la înălțime, executantul asumându-și întreaga responsabilitate.

Pentru executarea lucrărilor executantul va utiliza personal de specialitate, abilitat pentru fiecare categorie de lucrări. În cadrul ofertei acesta va prezenta explicit personalul alocat.

12. CONDIȚII DE CALITATE, VERIFICAREA ȘI RECEPȚIA LUCRĂRILOR

Pe parcursul execuției lucrărilor se verifică în mod special de către beneficiar:

- calitatea principalelor materiale introduse în execuție conform standardelor și normelor interne de fabricație;
- recepția lucrărilor se va face după uscarea perfectă a acestora, dar nu mai devreme de 48 de ore de la finalizare;
- eventualele lucrări care nu respectă condițiile prevăzute în caietul de sarcini sau condițiile de calitate vor fi refăcute sau remediate.

Recepția lucrărilor

La finalizarea lucrărilor, Executantul are obligația de a notifica în scris Beneficiarului că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție și de a întocmi situațiile de lucrări care vor avea anexate antemăsurătorile aferente.

Pe baza situațiilor de lucrări executate, respectiv confirmate și a constatărilor efectuate la fața locului, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru convocarea comisiei de recepție.

În cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi notificate Executantului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare.

După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Executantului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

În funcție de constatările făcute, Beneficiarul are dreptul de a aproba, amâna sau de a respinge recepția la terminarea lucrărilor.

13. CERINȚE GENERALE PRIVIND EXECUȚIA LUCRĂRILOR

13.1 MĂSURI GENERALE

13.1.1 La executarea lucrărilor executantul va respecta prevederile din normativele tehnice și standardele în vigoare.

13.1.2 Executantul poate face propuneri de modificări față de soluțiile propuse prin Caietul de sarcini în perioada anterioară depunerii ofertelor. Aceste propuneri vor fi formulate în scris și înaintate beneficiarului sub formă de solicitări de clarificări.

13.1.3 Înainte de punerea în operă a materialelor (plăci faianță) executantul va prezenta mostre beneficiarului.

13.1.4 Pentru preîntâmpinarea unor accidente în timpul execuției se vor respecta: prevederile legislației de securitate a muncii specifice construcțiilor, legislația de medicină a muncii.

13.1.5 Pentru lucrările suplimentare apărute în timpul execuției, se va solicita acordul beneficiarului.

14. DURABILITATEA. INTREȚINEREA

Materialele utilizate trebuie să prezinte o bună stabilitate în timp.

Întreținerea acestora pe durata utilizării trebuie să fie posibilă prin măsuri obișnuite. Suprafețele interioare vor putea fi curățate ușor cu detergenți neutri.

15. SIGURANȚA UTILIZATORILOR

Materialele utilizate trebuie să asigure respectarea criteriilor și condițiilor de siguranță în exploatare prevăzute de normativele în vigoare la nivel național privind siguranța în construcții, sănătatea oamenilor, protecția mediului.

15.1 Programul de lucru al instituției este: luni-joi 07:30-15:30, vineri 07:30-14:00. În cazul în care, se solicita accesul și în cursul orelor/zilelor libere, în vederea încadrării în termenul de execuție, instituția nu va suporta costurile suplimentare aferente politicilor salariale. Lucrările vor fi executate etapizat, pe zone. La finalizarea lucrărilor acestea se vor elibera în totalitate de materiale, echipamente, etc.

15.2 La sfârșitul fiecărei zile de lucru executantul are obligația de a elibera spațiile de lucru și de a depozita adecvat materialele și echipamentele. Evacuarea deșeurilor din clădire și incinta acesteia intră în sarcina executantului.

15.3 Accesul personalului executantului este strict interzis în alte zone decât cele de lucru. Beneficiarul se obligă să pună la dispoziția personalului executantului un grup sanitar de la care să se asigure și necesarul de apă pentru execuția lucrărilor.

15.5 Garanția lucrării va fi de 1 an.

15.6 Se va solicita garanție de bună execuție în cuantum de 5% din valoarea contractului fără TVA.

16. MĂSURI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ, PREVENIREA ȘI STINGEREA INCENDIILOR ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

16.1 Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să respecte obligațiile generale ce îi revin în conformitate cu prevederile din legislația națională privind securitatea și sănătatea muncii. Lucrările de construcție trebuie să fie conduse, în mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experiență care răspund direct de personalul care execută aceste lucrări.

16.2 Pe toată durata realizării lucrării, executantul trebuie să ia toate măsurile impuse de normele de mediu în ceea ce privește: praful și zgomotul pe durata activităților de construcții, manipularea materialelor de construcții.

16.3 Pe durata execuției lucrării executantul are obligația de a respecta normele generale de prevenire și reducere a riscurilor de incendii și de asigurare a condițiilor pentru limitarea propagării și dezvoltării incendiilor precum și organizarea internă a ministerului a activităților de apărare împotriva incendiilor

17. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE

17.1 Oferta tehnică trebuie să asigure verificarea corespondenței acesteia cu cerințele tehnice impuse prin caietul de sarcini.

Propunerea tehnică va fi structurată astfel încât să fie abordate în mod obligatoriu următoarele aspecte, fără a se limita la acestea:

- Graficul de execuție a întregii lucrări, din care să reiasă necesarul de timp pentru finalizarea lucrării.
- Descrierea lucrărilor din lista cuprinzând cantitățile de lucrări, prin care să demonstreze îndeplinirea cerințelor tehnice impuse prin caietul de sarcini.
- Alte informații considerate semnificative pentru îndeplinirea prezentului contract.

17.2 În situația nerespectării în totalitate a cerințelor enumerate mai sus, ofertele vor fi respinse ca fiind neconforme.

18. CONȚINUTUL OFERTEI FINANCIARE

18.1 Ofertantul va întocmi oferta tehnico-economică (devizul ofertă) ținând cont de cantitățile pe categorii de lucrări estimate de către autoritatea contractantă și luând în considerare toate operațiunile care intervin în procesul tehnologic de execuție al lucrărilor.

În componența devizului ofertă vor intra următoarele formulare/centralizatoare:

1. CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

LISTA cu cantități de lucrări pe fiecare categorie de lucrări: montat faianta cantina – 39 mp

2. LISTA privind consumurile de resurse materiale

3. LISTA privind consumurile cu mana de lucru

18.2 Ofertantul va evidenția, prin completarea formularelor corespunzătoare următoarele:

a) valoarea totală a lucrării ce urmează a fi executată, exprimată în lei, inclusiv taxa pe valoarea adăugată care va fi evidențiată distinct; (lei)

b) valoarea devizului aferent inclusiv prețul unitar pentru fiecare categorie de lucrări, respectiv montat faianta cantina; (lei)

c) valoarea consumurilor totale de resurse materiale; (lei)

d) valoarea consumurilor totale cu mâna de lucru; (lei)

În prețuri se vor considera de asemenea incluse toate cheltuielile directe și cheltuielile legate de transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele, considerate ca obligații legale ale contractanților, profitul și alte asemenea.

19. PRECIZĂRI SUPLIMENTARE

19.1 Eventualele derogări sau modificări ale devizului ofertă considerate necesare pentru finalizarea în bune condiții calitative și cantitative a lucrărilor, se vor putea efectua numai în baza notelor de șantier întocmite de beneficiar la propunerea executantului.

19.2 Toate materialele puse în opera vor fi însoțite de documente justificative care să ateste proveniența și valoarea acestora.


20. PERIOADA DE EXECUȚIE

Termenul de execuție și predare a lucrării: de la semnarea contractului până la data de 25 august 2016.

Aprobat,

Director

Prof. ing Ceuca Mariana



Intocmit,

Sabau Ileana.

